

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(dalej jako OPZ)

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą urządzeń, obejmujących budowę windy dla osób niepełnosprawnych przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Słupsku realizowanych w ramach projektu pn. *Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dobudowa szybu windowego wraz z kompleksową dostawą i montażem platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych, służącej do przemieszczania się między kondygnacjami przy istniejącym budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku, przy ul. Bałtyckiej 29 wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych – instalacyjnych i adaptacyjnych w budynku oraz na zewnątrz.

2) W szczególności zamówienie obejmuje:

- a) budowę windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, obejmującej szyb windy wraz z umieszczoną w nim platformą osobową i dokonanie niezbędnych odbiorów dopuszczających do eksploatacji,
- b) wykonanie dojścia/dojazdu do windy, dostawę i montaż poręczy systemowych ze stali nierdzewnej dla niewidomych na ścianach wewnątrz budynku, o długości ok. 164 m
- c) dostawę i montaż oznakowania dla niewidomych w postaci tabliczek z tekstem w systemie Braille'a przy drzwiach każdej z sal wykładowych.
- d) wykonanie instalacji elektrycznych zasilających i oświetleniowych.

3) Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące dokumenty:

- a) Pozwolenie na budowę nr UAB-XVI.6740.450.2015 (Decyzja nr 6/2016) z dnia 13.01.2016 wydane przez Prezydenta Miasta Słupska – Załącznik nr 1 do OPZ,
- b) Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych. Projekt budowlany. Michał Tyszka Pracownia Projektowa Konstrukcje Budowlane, 2015 - Załącznik nr 2 do OPZ,
- c) Materiały przetargowe - zmiany nieistotne do pozwolenia na budowę UAB-XVI.6740.450.2015 z dnia 13.01.2016 wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska - Załącznik nr 3 do OPZ,

- d) Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych. Instalacje elektryczne. Projekt Wykonawczy. Michał Tysza Pracownia Projektowa Konstrukcje Budowlane, 2018 wraz z uzupełnieniem – Załącznik nr 4 do OPZ,
- e) Opinia badań podłoża gruntowego dla potrzeb projektowanej windy zewnętrznej, Słupsk, ul. Bałtycka, działka nr 174/3, MK Geologia, 2018 – Załącznik nr 5 do OPZ,
- f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 6 do OPZ,
- g) Schemat rozmieszczenia poręczy na ścianach wewnątrz budynku, – Załącznik nr 7 do OPZ,
- h) Wymagania dot. tabliczek w systemie Braille'a – Załącznik nr 8 do OPZ,
- i) Dokumentacja powykonawcza przebudowy i modernizacji instalacji C.O., C.T. i C.W.U. w obiekcie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku - Załącznik nr 9 do OPZ,
- j) Przedmiar robót – roboty remontowe – Załącznik nr 10 do OPZ,
- k) Przedmiar robót – Instalacje elektryczne zasilania windy – Załącznik nr 11 do OPZ,
- l) Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia oraz higiena pracy - Załącznik nr 12 do OPZ,

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) Opracowywania projektów wykonawczych, technologicznych itd., w których należy uwzględnić zrealizowany zakres termomodernizacji zgodnie z załączoną dokumentacją powykonawczą przebudowy i modernizacji instalacji C.O., C.T. i C.W.U. w obiekcie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku (Załącznik nr 9)
- 2) W przypadku wystąpienia zmian względem projektu budowlanego należy uzyskać opinię Projektanta.
- 3) Pozwolenie na budowę nr UAB-XVI.6740.450.2015 z dnia 13.01.2016 wydane przez Prezydenta Miasta Słupska zostało wydane przed wykonaniem prac termomodernizacji budynku (wykonane zostało min. przeniesienie grzejnika usytuowanego na I i II piętrze na ścianę prostopadłą do ściany z otworem drzwiowym windy).
- 4) Zapewnienia obsługi geodezyjnej i geotechnicznej.
- 5) Dokonania pomiarów geodezyjnych wykonawczych i powykonawczych w szczególności po:
 - a) wybiciu ścianek, w celu ustalenia poziomów poszczególnych kondygnacji przed zamówieniem szybu windowego i platformy osobowej,
 - b) wykonaniu konstrukcji posadowienia szybu windowego,
 - c) wykonaniu konstrukcji szybu,
 - d) wykonaniu dojazdów do windy,oraz przedłożenie wyników pomiarów Zamawiającemu, celem uzyskania akceptacji.
- 6) Wykonania badania zagęszczenia gruntu pod szybem windowym przez laboratorium posiadające akredytację PCA w zakresie zgodnym z normą „PN-B-06050:1999 Geotechnika lub równoważną. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” lub równoważną. Przedłożenia wyników Zamawiającemu celem uzyskania akceptacji, przed wykonaniem prac związanych z posadowieniem konstrukcji windy wraz z potwierdzeniem projektowanego stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego.

- 7) Wykonania badania zagęszczenia zasypki fundamentów szybu windowego przez laboratorium posiadające akredytację PCA w zakresie zgodnym z normą „PN-B-06050:1999 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” lub równoważną. Przedłożenia wyników Zamawiającemu celem uzyskania akceptacji, przed wykonaniem prac związanych z posadowieniem konstrukcji windy.
- 8) Wykonania badania wytrzymałości betonu przez laboratorium posiadające akredytację PCA zgodnie z normą PN – EN 12390-3 Badania betonu Cz.3 lub równoważną. Wytrzymałość na ścislenie próbek do badań. Przedłożenia wyników Zamawiającemu do akceptacji.
- 9) Wykonania pionowej izolacji ścian fundamentowych podszybia oraz izolację poziomą fundamentu płytowego – Załącznik nr 2 do OPZ, Załącznik nr 3 do OPZ.
- 10) Otynkowania fragmentów nowych murów, nadproży, podmurówek, ościeży – w ścianie istniejącego budynku od wewnątrz, w istniejącym standardzie uzgodnionym z Zamawiającym.
- 11) Styk winda posadzka na korytarzach – wykończenie (w tym wykonanie progu) w istniejącym standardzie uzgodnionym z Zamawiającym.
- 12) Naprawy istniejących elementów budynku, tynków, okładzin ścian i posadzek oraz instalacji, w które nastąpi ingerencja lub ulegną uszkodzeniu w trakcie prowadzenia prac.
- 13) Uzgodnienia projektu budowlanego pod kątem przyjętych rozwiązań materiałowych oraz projektowych z wybranym dostawcą dźwigu oraz szybu windowego.
- 14) Wykonania wentylacji szybu windowego grawitacyjnej i wymuszonej, regulowanej temperaturą wewnątrz szybu windowego - Załącznik nr 3 do OPZ.
- 15) Wykonania podłączenia zasilania windy wg projektu wykonawczego „Instalacji elektrycznych”.
- 16) Podłączenia sygnału wzywania pomocy, będącego na wyposażeniu platformy, do portierni, usytuowanej na parterze budynku szkoły oraz służb serwisowych.
- 17) Wykonania instalacji elektrycznej i teletechnicznej wewnętrznej w listwach biegnących pod stropem.
- 18) Wykonania oświetlenia zewnętrznego dojść do dźwigu oraz na progu windy o natężeniu zgodnym z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oświetlenia dojść do dźwigu, wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz odpowiedniego oświetlenia na progu windy.
- 19) Wybudowania połączeń wyrównawczych szybu windowego i windy.
- 20) Wykonania elektrycznych pomiarów sprawdzających.
- 21) Demontażu kamery usytuowanej na elewacji budynku w miejscu przeznaczonym pod montaż windy i jej ponownego montażu (w odległości do 10 m od miejsca jej demontażu) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z wykonaniem okablowania.
- 22) Zapewnienia następujących wymagań lub parametrów technicznych dźwigu: dostawa dźwigu windowego wraz z kompletną szafą sterowniczą umożliwiającą bezpieczne i całościowe sterowanie windą oraz ogrzewaniem i wentylacją szybu windowego:
 - a) usytuowanie drzwi w szybie naprzeciw siebie – przejazd na wprost,
 - b) przywołanie kabiny na przystanek poprzez jednorazowe naciśnięcie przycisku dyspozycji/jazdy w kasie dyspozycji na przystankach,
 - c) wyposażenie w system informacji akustycznej o dojeździe na przystanek,
 - d) wyświetlacz pozycji platformy w kasetach na przystankach,

- e) wbudowany, automatyczny otwieracz drzwi,
 - f) automatyczne oświetlenie,
 - g) zamknięcie przed niepowołanymi,
 - h) zjazd pożarowy.
- 23) Wyposażenia dźwigu w następujące urządzenia odnoszące się do bezpieczeństwa:
- a) czujniki ograniczające przeciążenie ponad udźwig nominalny,
 - b) awaryjny akumulatorowy zjazd w przypadku zaniku napięcia,
 - c) zjazd pożarowy,
 - d) przycisk „STOP” na panelu sterowym na platformie.
- 24) Oznaczenia dla niewidomych i niedowidzących – ścieżki/linie naprowadzające na dojściu do dźwigu (na zewnątrz budynku), panel sterowania uwzględniający informacje w systemie Braille’a - uzgodniony a po montażu odebrany, z Polskim Związkiem Niewidomych lub z osobą znającą język Braille’a, posiadającą w tym kierunku poświadczenie doświadczenia.
- 25) Rejestracji dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego w imieniu Zamawiającego, w tym w szczególności do złożenia wniosku o przeprowadzenie badania, uczestniczenia w badaniu odbiorczym przeprowadzonym przez UDT, zrealizowania uwag i zaleceń UDT wymienionych w protokołach z tego badania, a także do uzyskania stosownej decyzji UDT, zezwalającej na eksploatację dźwigu. W tym celu Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszystkie załączniki niezbędne do złożenia wniosku, wymagane przez UDT. Koszty czynności dokonywanych przez UDT ponosić będzie Wykonawca. Uzyskaną decyzję Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu. Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed UDT w sprawach związanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji.
- 26) Dokumenty wskazane w pkt 25) powyżej należy uzyskać przed odbiorem końcowym robót.
- 27) Wykonania poręczy wewnątrz budynku, z rury ze stali nierdzewnej polerowanej z końcówkami poręczy zaokrąglonymi w kierunku ściany, o średnicy 32 mm i długości ok. 164 m, na korytarzu na I i II piętrze (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do OPZ) oraz na obu klatkach schodowych pomiędzy piwnicą a II piętrem.
- 28) Likwidacji barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych, wewnątrz budynku, związanych z usytuowaniem poręczy.
- 29) Wykonania poręczy zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2285) wraz z późniejszymi zmianami.
- 30) Zamówienia i montażu 23 tabliczek stanowiących oznakowanie dla niewidomych z numerem poszczególnych sal oraz nazwami pracowni w systemie Braille’a:
- a) wykonane na pleksie koloru brązowego, o wymiarach 25 cm x 9,5 cm, grubość pleksy 0,5 cm, (Załącznik nr 9 do OPZ).
 - b) miejsce montażu tabliczek – wskaże Zamawiający
- Przed montażem tabliczek Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego. Po uzyskaniu akceptacji oraz ich zamontowaniu dokonany zostanie obiór

przez Zamawiającego wraz z Polskim Związkiem Niewidomych lub z osobą znającą język Braille'a, posiadającą w tym kierunku poświadczenie doświadczenia.

- 31) Zapewnienia właściwego nadzoru nad prowadzonymi pracami poprzez ustanowienie kierownika budowy i zgłoszenie go Nadzoru Budowlanego oraz kierowników robót posiadających stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi zakres przedmiotu zamówienia w poszczególnych branżach i wpisanych na listy członków właściwych izb samorządu zawodowego.
- 32) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo w zakresie związanym z pozyskaniem w jego imieniu Dziennika Budowy oraz powiadomieniem organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i kierowników robót potwierdzającym przyjęcie obowiązków na budowie.
- 33) Wykonania wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia bez naruszenia trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Projekt budowlany przebudowy i modernizacji instalacji C.O., C.T. i C.W.U. w obiekcie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku” (Załącznik nr 9 do OPZ).
- 34) Wykonania wszystkich prac towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do zrealizowania całości zamówienia, w szczególności wynikających z:
 - a) konieczności przygotowania placu budowy,
 - b) wykonania niezbędnych prac związanych z dostosowaniem dojść do windy,
 - c) zastosowanych technologii wykonania robót budowlanych.
- 35) Prowadzenia wszystkich prac budowlanych i montażowych z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości pracy szkoły oraz w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury zlokalizowanych na placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
- 36) Skutecznego zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót przed:
 - a) dostępem osób nieupoważnionych,
 - b) działaniem czynników atmosferycznych (deszcz, wiatr itp.),
 - c) roznoszeniem się pyłu na powierzchnie sąsiadujące.
- 37) Prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia, uporządkowania terenu budowy każdego dnia po zakończeniu prac budowlano – montażowych.
- 38) Oslonięcia na czas prowadzenia robót drzwi windy na wszystkich przystankach sztywną i szczelną obudową.
- 39) Dostarczania dokumentacji oraz prowadzenia korespondencji budowy w języku polskim, z uwzględnieniem odpowiedniego oznakowania dokumentów, wynikającego ze współfinansowania inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/>
- 40) Dostarczania bieżącej korespondencji budowy na adres:
 - a) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Bałtycka 29 oraz skanu na adres poczty elektronicznej: zsm_sl@wp.pl,

- b) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., ul. Budowlanych 77, 80 – 298 oraz skanu na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pkm-sa.pl.
- 41) Przygotowania w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz udziału w czynnościach i spotkaniach zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie wymagane.
- 42) Prowadzenia robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz higieny pracy (Załącznik nr 12 do OPZ) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
- 43) Opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym zostanie przedstawiony zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową.
- 44) Realizowania robót w sposób umożliwiający użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ze względu na hałas i pylenie związane z wykonywaniem otworów w ścianie, godziny pracy Wykonawcy będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym w celu umożliwienia przeprowadzania zajęć lekcyjnych w szkole.
- 45) Doprowadzenia terenu budowy i jego otoczenia do należytego stanu i porządku po zakończeniu wszystkich robót.
- 46) Wykonania i montażu tablicy pamiątkowej informującej o finansowaniu projektu z funduszy unijnych, przed końcowym odbiorem robót, w rejonie prowadzenia robót, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Tablice należy wykonać zgodnie z zasadami promowania projektu zamieszczonymi na stronie <http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu>.
- 47) Zakupu i rozwieszenia niezbędnych tablic informacyjnych, instrukcji bhp i ppoż.
- 48) Uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji i pozwoleń na montaż tablic i ich ekspozycję do dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

4. Wymagania i informacje dodatkowe:

- 1) Zamawiający wymaga aby winda spełniała wymagania norm PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50 lub równoważne oraz Dyrektywy Dźwigowej 2014/33/UE lub równoważne.
- 2) Należy przewidzieć możliwość wystąpienia kolizji istniejących wewnętrznych i zewnętrznych instalacji z planowanym zakresem robót. Koszty usunięcia kolizji obciążają Wykonawcę.
- 3) Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlano - instalacyjnych mają spełniać wymagania polskich przepisów. Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że wyroby zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i posiadają wymagane parametry. W przypadku wyrobów wytwarzanych wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, będzie wymagane przeprowadzenie badań potwierdzających, że posiadają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę.
- 4) Części zamienne oraz serwis dostarczonych urządzeń i podzespołów muszą być dostępne na terenie Polski.
- 5) Wykonawca przejmuje ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:

- a) zabezpieczenia interesów osób trzecich,
 - b) ochrony środowiska,
 - c) warunków bezpieczeństwa pracy,
 - d) ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywanych prac.
- 6) Nadzór Autorski nad realizacją robót budowlano-montażowych zapewni Zamawiający.
- 7) Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji robót wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w projekcie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. zmiany:
- a) powodujące obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia,
 - b) powodujące poprawę parametrów technicznych przedmiotu zamówienia,
 - c) wynikające z aktualizacji rozwiązań.
- Każda zmiana musi być każdorazowo zatwierdzona przez Zamawiającego i nadzór autorski oraz nadzór inwestorski.
- 8) Z uwagi na współfinansowanie inwestycji przez Unię Europejską ze środków funduszu Spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Wykonawca jest zobowiązany do:
- a) zapewnienia Instytucji Zarządzającej programem RPO oraz organom inspekcji i kontroli, w tym organom krajowym i wspólnotowym, dostępu do placu budowy oraz wszelkich dokumentów, odnoszących się do wydatków i płatności zrealizowanych w ramach zawartej umowy;
 - b) współpracy z Zamawiającym przy przygotowywaniu wszelkich niezbędnych dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego oraz/lub Instytucje Finansujące, lub procedury wdrażania programu (w zależności od źródła finansowania);
 - c) wykonywania wszelkiej sprawozdawczości w formie i treści uzgodnionej z Zamawiającym, w tym zgodnie z wytycznymi RPO.
- 9) Wykonawca prześle uzgodniony z Zamawiającym wykaz środków trwałych wraz z opisem.

5. Dokumentacja powykonawcza, w której skład wchodzi następujące dokumenty:

- 1) Sprawozdanie techniczne, które zawiera:
 - a) zakres i lokalizację wykonywanych robót,
 - b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego,
 - c) uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
- 2) Opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru.
- 3) Wymagane przepisami zaświadczenia właściwych jednostek i organów.
- 4) Szczegółowe rozliczenia ilości i kosztów budowy.
- 5) Umowa wraz z załącznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robót.

- 6) Protokół przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoły nie związane z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. z w właścicielami przyległych terenów, z właścicielami urządzeń obcych, związanych z organizacją ruchu lub odbiorami technicznymi itp.).
- 7) Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza dotyczące odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń /protokoły odbioru robót ulegających zakryciu.
- 8) Atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.
- 9) Wyniki badań. W szczególności wyniki zagęszczenia gruntu i wytrzymałości betonu.
- 10) Protokoły elektrycznych pomiarów sprawdzających, w zakresie:
 - a) skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 - b) rezystancji izolacji kabli i przewodów,
 - c) rezystancji uziemienia i połączeń wyrównawczych,
 - d) parametrów natężenia oświetlenia, w zakresie wykonywanych robót.
- 11) Instrukcje użytkowania i konserwacji urządzenia dźwigowego.
- 12) Wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót.
- 13) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- 14) Dokumentację projektową podstawową (przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego) z naniesionymi zmianami.
- 15) Dokumentację i opracowania projektowe opracowywane przez Wykonawcę i nadzór autorski w trakcie realizacji zadania.
- 16) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na zabezpieczenie kabli teletechnicznych itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
- 17) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).
- 18) Dziennik budowy (oryginały).
- 19) Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanej windy.
- 20) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI DO OPZ/SIWZ:

Załącznik nr 1	Pozwolenie na budowę nr UAB-XVI.6740.450.2015 (Decyzja nr 6/2016) z dnia 13.01.2016 wydane przez Prezydenta Miasta Słupska
Załącznik nr 2	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych. Projekt budowlany. Michał Tyszka Pracownia Projektowa Konstrukcje Budowlane, 2015
Załącznik nr 3	Materiały przetargowe – zmiany nieistotne do Pozwolenia na budowę nr UAB-XVI.6740.450.2015 z dnia 13.01.2016 wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska
Załącznik nr 4	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych. Instalacje elektryczne. Projekt Wykonawczy. Michał Tyszka Pracownia Projektowa Konstrukcje Budowlane, 2018 wraz z uzupełnieniem
Załącznik nr 5	Opinia badań podłoża gruntowego dla potrzeb projektowanej windy zewnętrznej, Słupsk, ul. Bałtycka, działka nr 174/3, MK Geologia, 2018
Załącznik nr 6	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 7	Schemat rozmieszczenia poręczy na ścianach wewnątrz budynku,
Załącznik nr 8	Wymagania dot. tabliczek w systemie Braille'a
Załącznik nr 9	Dokumentacja powykonawcza przebudowy i modernizacji instalacji C.O., C.T. i C.W.U. w obiekcie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku
Załącznik nr 10	Przedmiar robót – Roboty Remontowe
Załącznik nr 11	Przedmiar robót – Instalacje elektryczne zasilania windy
Załącznik nr 12	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia oraz higiena pracy.